PRZEPUST NR 6 W KM 14+384,74

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

(przepust w skosie)



POSADOWIENIE PRZEPUSTU



PRZEKRÓJ ROWU



BETON KLASY C25/30
STAL 18G2-b, AII
grubość otuliny - 5 cm

Zestawienie stali
(dla jednej ścianki)

nr pręta	Ø pręta	długość pręta (cm)	ilość (szt.)	Długość wg średnicy (m)	
				Ø 10	Ø 14
1	14	338	26		87,88
2	14	338	26		87,88
3	14	115	16		18,40
4	10	130	34	44,20	
5	10	187	20	37,40	
6	10	500	24	120	
7	14	108	8		8,64
8	14	172	8		13,76
Razem mb				201,60	216,56
Masa 1 mb				0,617	1,21
Masa 1 asortymentu średnicy				124,38	262,03
Razem				386,41	

UWAGA:

Projektowany zakres przebudowy przepustu :

1. Rozebranie ist. naw. nad przepustem,
2. Odkopanie części przelotowej przepustu,
3. Rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych Ø80 cm, dł. 14,00 m,
4. Wykonanie ławy z kr. famanego gr.60 cm,
5. Wykonanie podsypi piaskowo-żwirowej gr. 5cm,
6. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur spiralnie karbownych typu PEHD fi 100cm, dł. L = 15,00m (w skosie)
7. Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym oraz odtworzenie konstrukcji nad przepustem
8. Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych na wlocie i wylocie.
9. Wykonanie umocnienia czoła przepustu oraz skarp i dna cieku kamieniem polnym fr. 80/200 mm na suchym betonie C15/20 wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementowana

WIDOK OD CZOŁA - WLOT



WIDOK OD CZOŁA - WYLOT



POSADOWIENIE PRZEPUSTU







WIDOK OD CZOŁA - WYLOT



roads
BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH
07-402 Lelis, Ourlasy 22
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
www.roads-biura.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Wyszkowie Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8	NR RYS.: STRON.: D-5.5
OBIEKT	droga powiatowa nr 2060B klasy "Z" (Zbiorcza) odc. 1 w km 5+000 – 11+558,20; odc. 2 w km 11+558,20 – 12+140; odc. 3 w km 13+690 – 14+895	SKALA: 1 : 50
LOKALIZACJA	droga powiatowa nr 2060B gmina Sokoły: m. Jeńki, m. Waniewo, m. Kowalewszczyzna - Folwark, gmina Kobylin Borzymy: m. Pszczółczyn, Kobylin Pieniążki, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie	BRANŻA: DROGOWA
TEMAT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ MOSTU W M. JEŃKI I PSZCZÓŁCZYN, ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2060B PŁONKA KOŚCIELNA – JEŃKI – PSZCZÓŁCZYN	STADIUM: PB
NAZWA RYS.	PRZEKROJE PROJ. PRZEPUST NR 6 W KM 14+384,74	

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski	drogowa	66/94/Os	

OSTROŁĘKA, LIPIEC 2018 r.

TOM: -