PRZEPUST NR 5 W KM 11+139,00

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A



PRZEKRÓJ POPRZECZNY RURY PRZEPUSTU

POSADOWIENIE PRZEPUSTU



PRZEKRÓJ POPRZECZNY RURY PRZEPUSTU



PRZEKRÓJ ROWU



WIDOK OD CZOŁA - WLOT



WIDOK OD CZOŁA - WYLOT



UWAGA:

Projektowany zakres przebudowy przepustu :

1. Rozebranie ist. naw. nad przepustem,
2. Odkopanie części przelotowej przepustu,
3. Rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych 2Ø100 cm, dł. 8,00 m,
4. Wykonanie ławy z kr. łamanego gr.60 cm,
5. Wykonanie podsypi piaskowo-żwirowej gr. 5cm,
6. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur stalowych spiralnie karbownych o przekroju kroplistym o wym. 155x189cm, typu HelCor HCPA-10, dł. L = 14,0m
7. Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym oraz odtworzenie konstrukcji naw. nad przepustem
8. Wykonanie umocnienia czoła przepustu oraz skarp i dna cieku kamieniem polnym fr. 80/200 mm na suchym betonie C15/20 wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąna

roads
BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH
07-402 Lelis, Durlasy 22
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
www.roads-biura.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8	NR RYS.: STRON.: **D-5.4**
OBIEKT	droga powiatowa nr 2060B klasy "Z" (Zbiorcza) odc. 1 w km 5+000 – 11+558,20; odc. 2 w km 11+558,20 – 12+140; odc. 3 w km 13+690 – 14+885	SKALA: 1 : 50
LOKALIZACJA	droga powiatowa nr 2060B gmina Sokoły- m. Jeńki, m. Waniewo, m. Kowalewszczyzna - Folwark, gmina Kobylin Borzymy- m. Pszczółczyn, Kobylin Pieniążki, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie	BRANŻA: DROGOWA
TEMAT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ MOSTU W M. JEŃKI I PSZCZÓŁCZYN, ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2060B PŁONKA KOŚCIELNA – JEŃKI – PSZCZÓŁCZYN	STADIUM: PB
NAZWA RYS.	PRZEKROJE PROJ. PRZEPUST NR 5 W KM 11+139,00	

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski	drogowa	66/94/Os	

OSTROŁĘKA, LIPIEC 2018 r.

TOM: –