

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	GMINA CZYŻEW, m. ROSOCHATE KOŚCIELNE
Inwestor	Zarząd Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15a
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.		
		droga powiatowa DP 2072B od km 0+000,00 do km 0+432 0,432	km trasy	0,432
		droga powiatowa DP 2081B od km 0+000,00 do km 0+041 0,041	km trasy	0,041
		razem	km trasy	0,473
		D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
		D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 36-55 CM		
2	D.01.02.01.12	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm		
		wg PZT 1	szt	1
		razem	szt	1
3	D.01.02.01.12	Wywożenie dłużyc na odległość 2km		
		1*0,42	mp	0,42
		razem	mp	0,42
4	D.01.02.01.12	Wywożenie karpiny na odległość 2km		
		1*0,45	mp	0,45
		razem	mp	0,45
5	D.01.02.01.12	Wywożenie gałęzi na odległość 2km		
		1*1,35	mp	1,35
		razem	mp	1,35
		D.01.02.01.22 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW LUB KRZAKÓW		
6	D.01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni		
		wg PZT 0,0055	ha	0,01
		razem	ha	0,01
7	D.01.02.01.22	Wywożenie gałęzi na odległość 2km		
		0,0055*429	mp	2,36
		razem	mp	2,36
		D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
		D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM		
8	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm.		
		zał.3.1 2613,65	m2	2.613,65
		zał.3.2 98,37	m2	98,37
		razem	m2	2.712,02
9	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km		
		(2613,65+98,37)*0,2	m3	542,404
		razem	m3	542,404
		D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH		
10	D.01.02.04.22	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości śr. 10cm		
		DP 2072B km 0+000,00 - 0+030,00; km 0+125,00 - km 0+400,00; km 0+425,00 - km 0+432,00 (30+275+7)*6	m2	1.872
		DP 2081B 32+6*4	m2	56
		zał.5 100	m2	100
		razem	m2	2.028
11	D.01.02.04.22	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km		
		(275*6)*0,1+(30+7)*0,04+(100+56)*0,05	m3	174,28
		razem	m3	174,28
		D.01.02.04.24 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA		
12	D.01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z brukowca - rozbiórka mechaniczna.		
		DP 2072B km 0+125,00 - km 0+400,00 275*6	m2	1.650

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		DP 2081B 32	m2	32
		razem	m2	1.682
13	D.01.02.04.24	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km		
		1682*0,1	m3	168,2
		razem	m3	168,2
		D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ		
14	D.01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm - podsypka piaskowa.		
		zał.5 248	m2	248
		razem	m2	248
15	D.01.02.04.29	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km		
		248*0,06	m3	14,88
		razem	m3	14,88
		D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH		
16	D.01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych typu lekkiego 15x30 cm wraz z ławą betonową - podsypka cementowo-piaskowa.		
		zał.5 125	m	125
		razem	m	125
17	D.01.02.04.41	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km.		
		125*0,135	m3	16,88
		razem	m3	16,88
		D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH		
18	D.01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej		
		zał.5 141	m	141
		razem	m	141
19	D.01.02.04.44	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km		
		141*0,06*0,2	m3	1,69
		razem	m3	1,69
		D.01.02.04.50 ROZEBRANIE ELEMENTÓW OGRODZEŃ		
20	D.01.02.04.50	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu		
		wg PZT 30	m	30
		razem	m	30
		D.01.02.04.72 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR ŻELBETOWYCH		
21	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm		
		zał.5 54,6	m	54,6
		razem	m	54,6
22	D.01.02.04.72	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu.		
		3,14*0,2*0,2*54,6	m3	6,8578
		razem	m3	6,8578
		D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH		
23	D.01.02.04.81.	Rozebranie słupków do znaków		
		zgodnie z PSOR 23	szt	23
		razem	szt	23
		D.01.02.04.83. ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		
24	D.01.02.04.83.	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów		
		zgodnie z PSOR 20	szt	20
		tablica informacyjna do przestawienia 1	szt	1
		razem	szt	21
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
		D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V		
		D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.		
25	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km na odkład		
		zał.2.1 DP 2072B 1037,1	m3	1.037,1

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		zał.2.2 DP 2081B 31,9	m3	31,9
		zał.5 zjazdy 26,9	m3	26,9
		razem	m3	1.095,9
26	D.02.01.01.10	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III		
		zał.4 216,6	m2	216,6
		razem	m2	216,6
		D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW		
		D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU		
27	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość 1km- dokop.		
		zał.5 pobocza (368,9+20,5)*0,12	m3	46,73
		zał.5 zjazdy 61,6	m3	61,6
		zał.2.1 DP 2072B 516,10	m3	516,1
		zał.2.2 DP 2081B 20,7	m3	20,7
		zał.6 WUP 1734*0,25	m3	433,5
		razem	m3	1.078,63
28	D.02.03.01.14	Formowanie nasypów w gruncie kat. II-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzącego z dokopu.		
		1078,63	m3	1.078,63
		razem	m3	1.078,63
29	D.02.03.01.14	Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi		
		1078,63	m3	1.078,63
		razem	m3	1.078,63
30	D.02.03.01.14	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III		
		zał.4 838,8	m2	838,8
		razem	m2	838,8
31	D.02.03.01.14	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km,napelnienie beczkowozu z wodociągu		
		1078,63*0,03	m3	32,3589
		razem	m3	32,3589
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
		D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA		
		D.04.02.02.12 WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚĆ 21-30 CM		
32	D.04.02.02.12	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2. Grubość warstwy 22 cm		
		zał.6 1708	m2	1.708
		razem	m2	1.708
		D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
		D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE		
33	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej		
		przed ułożeniem warstwy ścierlanej 3149	m2	3.149
		razem	m2	3.149
		D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		
34	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową		
		przed ułożeniem warstwy wiążącej emulsja średniorozpadowa 3149	m2	3.149
		przed ułożeniem warstwy ścieralnej emulsja szybkorozpadowa 3149	m2	3.149
		razem	m2	6.298
		D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
		D.04.04.02.11 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO DO GR. WARSTWY 20CM		
35	D.04.04.01.11	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		zał.5 pod zjazdami 220	m2	220
		zał.5 pod chodnikami 846	m2	846
		razem	m2	1.066
		D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
		D.04.04.02.25 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. w-wy 21-25cm		
36	D.04.04.02.25	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 22 cm.		
		zał.5 zjazdy 76,5	m2	76,5
		zał.5 pobocze utwardzone 142	m2	142

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		zał.6 1682+47	m2	1.729
		razem	m2	1.947,5
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		D.05.01.03. NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		
		D.05.01.03.23 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA GRUB. 20CM		
37	D.05.01.03.23	Nawierzchnie żwirowe, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		zał.5 136	m2	136
		razem	m2	136
		D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ		
		D.05.03.01.22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ WYS. 9/11 CM		
38	D.05.03.01.22	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		zał.5 13	m2	13
		razem	m2	13
		D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚCI 5 CM		
39	D.05.03.05.12	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 według WT-2 z 2014 r. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.		
		zał.5 74,6	m2	74,6
		razem	m2	74,6
		D.05.03.05.18 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚCI 8 CM		
40	D.05.03.05.18	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 według WT-2 z 2014 r. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.		
		zał.6 1661+47	m2	1.708
		razem	m2	1.708
41	D.05.03.05.18	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową		
		zał.7 (42,427+41,705)*2,5	t	210,33
		razem	t	210,33
		D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
42	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 wg WT-2 z 2014 r. - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm		
		zał.5 73	m2	73
		zał.6 3076	m2	3.076
		razem	m2	3.149
		D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
		D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM		
43	D.05.03.23.12.	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		zał.5 zjazdy 220	m2	220
		zał.5 pobocze utwardzone 142	m2	142
		razem	m2	362
		D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
		D.06.01.01.61 PREFABRYKOWANY ŚCIEK BETONOWY		
44	D.06.01.01.66	Wykonanie prefabrykowanego ścieku betonowego przy krawędzi jezdni		
		zał.5 60	m	60
		razem	m	60
45	D.06.01.01.66	Wykonanie ścieku podchodnikowego wg KPED 01.30		
		zał.5 3	m	3
		razem	m	3
		D.06.01.01.64 UMOCNIE NIE DNA ROWÓW KORYTKAMI ŻELBETOWYMI		
46	D.06.01.01.66	Wykonanie umocnień prefabrykowanym rowem wg KPED 01.13 na podsypce cementowo piaskowej grub. 5cm i ławie betonowej klasy C12/15 grub. 20cm		
		zał.5 50,80	m	50,8
		razem	m	50,8
		D.06.01.01.66 UMOCNIE NIE DNA ROWÓW PŁYTAMI PREFABRYKOWANYMI		
47	D.06.01.01.66	Wykonanie umocnień rowów płytami betonowymi typu ażurowego 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		zał.5 144	m2	144
		razem	m2	144
		D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		
		D.06.02.01.11 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ŚR. 40 CM		
48	D.06.02.01.11	Ławy pod przepusty z kruszyw naturalnych grubości 20 cm		
		zał.5 97,1*0,70	m2	67,97
		razem	m2	67,97
49	D.06.02.01.11	Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 400mm		
		zał.5 97,1	m	97,1
		razem	m	97,1
50	D.06.02.01.11	Obudowy wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami. Betonowe ścianki oporowe z betonu C25/30.		
		zał.5 14	szt.	14
		razem	szt.	14
		D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME		
		D.07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIEKNOWARSTWOWYMI - LINIE CIĄGŁE		
51	D.07.01.01.11	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób malowania - mechaniczny.		
		linia P-4 82*0,24	m2	19,68
		linia P-7b 16*0,24	m2	3,84
		razem	m2	23,52
		D.07.01.01.12 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIEKNOWARSTWOWYMI - LINIE PRZERYWANE		
52	D.07.01.01.12	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie		
		P-1e 63*0,12	m2	7,56
		P-3a 264*0,2	m2	52,8
		P-6 112*0,08	m2	8,96
		P-7a 15*0,12	m2	1,8
		razem	m2	71,12
		D.07.01.01.13 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH		
53	D.07.01.01.13	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób malowania - mechaniczny.		
		linia P-10 93,6*0,5	m2	46,8
		linia P-13 13*0,2625	m2	3,4125
		linia P-14 10*0,375	m2	3,75
		linia P-21 4*0,38	m2	1,52
		razem	m2	55,4825
		D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE		
		D.07.02.01.41. USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH		
54	D.07.02.01.41	Słupki z rur stalowych # 70 mm		
		wg PSOR 22	szt	22
		razem	szt	22
55	D.07.02.01.41	Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a i znaków C-9		
		wg PSOR 2	szt.	2
		razem	szt.	2
		D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW		
56	D.07.02.01.44.	Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.		
		wg PSOR 22	szt	22
		razem	szt	22
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC		
		D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
		D.08.01.01.11. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
57	D.08.01.01.11	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 pod krawężniki 15x30cm		
		37*0,0725	m3	2,6825

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	2,6825
58	D.08.01.01.11	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		zał.5 37	m	37
		razem	m	37
		D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 20x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
59	D.08.01.01.12	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 pod krawężniki 20x30cm		
		430*0,09	m3	38,7
		razem	m3	38,7
60	D.08.01.01.12	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		zał.5 430	m	430
		razem	m	430
		D.08.01.01.13. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 20x22 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
61	D.08.01.01.13	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 pod krawężniki 20x22cm		
		114*0,072	m3	8,208
		razem	m3	8,208
62	D.08.01.01.13	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		zał.5 114	m	114
		razem	m	114
		D.08.01.01.14. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 12x25 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
63	D.08.01.01.14	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 pod krawężniki 20x22cm		
		300*0,0675	m3	20,25
		razem	m3	20,25
64	D.08.01.01.14	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		zał.5 300	m	300
		razem	m	300
		D.08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE		
		D.08.01.02.11 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH ULICZNYCH O WYMIARACH 20x22 CM		
65	D.08.01.02.11	Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm		
		zał.5 26	m	26
		razem	m	26
66	D.08.01.02.11	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15.		
		26*0,09	m3	2,34
		razem	m3	2,34
		D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ		
		D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM		
67	D.08.02.02.11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem		
		zał.5 846	m2	846
		razem	m2	846
		D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE		
		D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM		
68	D.08.03.01.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.		
		zał.5 507	m	507
		razem	m	507
		D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM		
69	D.08.03.01.12	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		zał.5 52	m	52
		razem	m	52
70	D.08.03.01.12	Ława betonowa z oporem pod obrzeża. Beton C12/15.		
		52*0,049	m3	2,548
		razem	m3	2,548

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA		
		D.09.01.01.10 TRAWNIKI		
71	D.09.01.01.10	Zakładanie trawników grub.10cm		
		wg PZT 32	m2	32
		razem	m2	32