

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworkowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Ciechanowiec: obręb Ciechanowiec, Dąbczyn, Tworkowice
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworkowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Nr ST: D.01.01.01.11. droga powiatowa DP2616B i DP 2095B od km 0+000,00 do km 2+980,00 2,98	km trasy	2,98
		razem	km trasy	2,98
		1.2. D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
		1.2.1. D.01.02.01.13 KARCZOWANIE PNI O ŚREDNICY PONAD 55 CM		
2	KNNR 1 0104/15	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV Nr ST: D.01.02.01.10 wg Planu wycinki drzew i krzewów 1	szt	1
		razem	szt	1
3	KNNR 1 0104/18	Karczowanie pni o średnicy 116-125cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV Nr ST: D.01.02.01.10 wg Planu wycinki drzew i krzewów 1	szt	1
		razem	szt	1
4	KNNR 1 0108/06	Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 56-65cm Nr ST: D.01.02.01.10 1	szt	1
		razem	szt	1
5	KNNR 1 0108/08	Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 116-125cm Nr ST: D.01.02.01.10 1	szt	1
		razem	szt	1
		1.2.2. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM		
6	KNNR 1 0101/01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm Nr ST: D.01.02.01.11 wg Planu wycinki drzew i krzewów 10	szt	10
		razem	szt	10
7	KNNR 1 0101/02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm Nr ST: D.01.02.01.11 wg Planu wycinki drzew i krzewów 20	szt	20
		razem	szt	20
8	KNNR 1 0101/03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm Nr ST: D.01.02.01.11 wg Planu wycinki drzew i krzewów 11	szt	11
		razem	szt	11
9	KNNR 1 0107/01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.11 10*0,07+20*0,20+11*0,24	mp	7,34
		razem	mp	7,34
10	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.11 10*0,05+20*0,07+11*0,17	mp	3,77
		razem	mp	3,77
11	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.11 10*0,06+20*0,17+11*0,42	mp	8,62
		razem	mp	8,62
		1.2.3. D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 36-55 CM		
12	KNNR 1 0101/04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm Nr ST: D.01.02.01.12 wg Planu wycinki drzew i krzewów 10	szt	10
		razem	szt	10
13	KNNR 1 0101/05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm Nr ST: D.01.02.01.12 wg Planu wycinki drzew i krzewów 7	szt	7
		razem	szt	7
14	KNNR 1 0107/01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.12 10*0,3+7*0,42	mp	5,94

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworcowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	mp	5,94
15	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.12 10*0,28+7*0,45	mp	5,95
		razem	mp	5,95
16	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.12 10*0,77+7*1,35	mp	17,15
		razem	mp	17,15
		1.2.4. D.01.02.01.13 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY ponad 55 CM		
17	KNNR 1 0101/06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm Nr ST: D.01.02.01.13 wg Planu wycinki drzew i krzewów 5	szt	5
		razem	szt	5
18	KNNR 1 0101/07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm Nr ST: D.01.02.01.13 wg Planu wycinki drzew i krzewów 4	szt	4
		razem	szt	4
19	KNNR 1 0101/07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95cm Nr ST: D.01.02.01.13 wg Planu wycinki drzew i krzewów 1	szt	1
		razem	szt	1
20	KNNR 1 0101/07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 106-115cm Nr ST: D.01.02.01.13 wg Planu wycinki drzew i krzewów 1	szt	1
		razem	szt	1
21	KNNR 1 0107/01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.13 5*0,58+4*0,77+1*1,29+1*2,37	mp	9,64
		razem	mp	9,64
22	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.13 5*0,65+4*0,88+1*1,02+1*1,18	mp	8,97
		razem	mp	8,97
23	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.13 5*1,95+4*2,62+1*2,96+1*3,23	mp	26,42
		razem	mp	26,42
		1.3. D.01.02.01.22 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW LUB KRZAKÓW		
24	KNNR 1 0102/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni Nr ST: D.01.02.01.22 wg Planu wycinki drzew i krzewów 0,36045	ha	0,36
		razem	ha	0,36
25	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: D.01.02.01.22 0,36045*429	mp	154,63
		razem	mp	154,63
		1.4. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
		1.4.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM		
26	KNNR 1 0113/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm. Nr ST: D.01.02.02.13. zał.3 27336,53	m2	27.336,53
		razem	m2	27.336,53
27	KNNR 1 0203/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km Nr ST: D.01.02.02.13. odwóz humusu 27336,53*0,2	m3	5.467,306
		razem	m3	5.467,306
		1.5. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		1.5.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIEZRCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH		
28	KNR SEK-06-01r03 0103/04	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe ZDP w Wysokiem Mazowieckiem Nr ST: D.01.02.04.22 wg PZT 15523	m2	15.523

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworcowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	15.523
		1.5.2. D.01.02.04.24 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA		
29	KNNR 6 0802/08	Rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 25-46cm Nr ST: D.01.02.04.24 zał.7 15537	m2	15.537
		razem	m2	15.537
30	KNNR 4-04 1103/04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Nr ST: D.01.02.04.24 1978	m3	1.978
		razem	m3	1.978
		1.5.3. D.01.02.04.72 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR ŻELBETOWYCH		
31	KNNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm Nr ST: D.01.02.04.72 zał.5 40	m	40
		razem	m	40
32	KNNR 4-04 1103/04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nr ST: D.01.02.04.72 3,14*0,2*0,2*40	m3	5,024
		razem	m3	5,024
		1.5.4. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH		
33	KNNR 6 0808/08	Rozebranie słupków do znaków Nr ST: D.01.02.04.81. zgodnie z PSOR 12	szt	12
		razem	szt	12
		1.5.5. D.01.02.04.83. ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		
34	KNNR 6 0702/08	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowyśkazów Nr ST: D.01.02.04.83. zgodnie z PSOR 12	szt	12
		razem	szt	12
		2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
		2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V		
		2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.		
35	KNNR 1 0202/10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km na odkład Nr ST: D.02.01.01.10 zał.5 pod zjazdy 104	m3	104
		razem	m3	104
		2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V		
36	KNNR 1 0210/0301	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V Nr ST: D.02.01.01.11 zał.2 3255,97	m3	3.255,97
		razem	m3	3.255,97
37	KNNR 1 0503/03	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III Nr ST: D.02.01.01.11 zał.4 17594	m2	17.594
		razem	m2	17.594
		2.1.3. D.02.01.01.12 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNE W GRUNTACH KAT. I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL .DO 1 KM		
38	KNNR 1 0202/1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - do wbudowania w nasyp, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką w gruncie kat.III-IV transport samochodami Nr ST: D.02.01.01.12 Zał. 2 4115,38-3255,97	m3	859,41
		razem	m3	859,41
		2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW		
		2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU		
39	KNNR 1 0202/09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość 1km- dokop. Nr ST: D.02.03.01.14 zał.2 dokop 595,14 zał.5 zjazdy 884	m3 m3	595,14 884
		razem	m3	1.479,14

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworcowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 2-01 0235/0201	Formowanie nasypów w gruncie kat. II-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzącego z dokopu. Nr ST: D.02.03.01.14 dokop 1479,14	m3	1.479,14
		razem	m3	1.479,14
41	KNNR 1 0409/03	Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi Nr ST: D.02.03.01.14 dokop 1479,14 grunt z wykopu do wbudowania w nasyp + zużycie na miejscu 859,41+3255,97	m3	1.479,14
		razem	m3	5.594,52
42	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III Nr ST: D.02.03.01.14 zał.4 3229	m2	3.229
		razem	m2	3.229
43	KNNR 6 1308/03	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu Nr ST: D.02.03.01.14 5594,52*0,03	m3	167,8356
		razem	m3	167,8356
3. D.04.00.00 PODBUDOWY				
3.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
3.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE				
44	KNNR 6 1005/06	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej Nr ST: D.04.03.01.12 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 17028	m2	17.028
		razem	m2	17.028
3.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
45	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową Nr ST: D.04.03.01.22 przed ułożeniem warstwy wiążącej 17404 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 17028	m2	17.404
		razem	m2	34.432
3.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
3.2.1. D.04.04.02.A.9 WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM CNR O GR. DO 10 CM				
46	KNNR 6 0112/04	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 9 cm Nr ST: D.04.04.02.A.9 zał. 5 pobocza 9099	m2	9.099
		razem	m2	9.099
3.2.2. D.04.04.02.A.15 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O GR. W-WY 15cm				
47	KNNR 6 0113/01	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 15cm. Nr ST: D.04.04.02.A.15 zał.6 droga Nr 2616B i 2095B 10923	m2	10.923
		razem	m2	10.923
48	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym C50/30 o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm Nr ST: D.04.04.02.A.10 zał.9 droga Nr 2616B i 2095B 247	m3	247
		razem	m3	247
3.2.3. D.04.04.02.A.22 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O GR. W-WY 22cm				
49	KNNR 6 0113/03	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 22 cm. Nr ST: D.04.04.02.A.22 zał.6 droga Nr 2616B i 2095B 6272	m2	6.272
		razem	m2	6.272
3.2.4. D.04.04.02.A.25 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM CNR O GR. W-WY 25cm				
50	KNNR 6 0112/02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 25 cm Nr ST: D.04.04.02.A.25 zał.5 zjazdy 677	m2	677
		razem	m2	677
3.2.5. D.04.04.02.A.27 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O GR. W-WY 27cm				
51	KNNR 6 0113/03	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 27 cm. Nr ST: D.04.04.02.A.27 zał.8 droga Nr 2616B i 2095B 1157	m2	1.157

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworcowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1.157
		4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		4.1. D.05.01.04. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO (NAWIERZCHNIA ŻWIROWA)		
		4.1.1. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O GR. 20CM		
52	KNNR 6 0202/06	Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego Cnr, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D.05.01.04.23 zał.5 zjazdy 3714+65	m2	3.779
		razem	m2	3.779
		4.2. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		4.2.1. D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚCI 5 CM		
53	KNNR 6 0308/02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 wg WT-2 z 2014 r. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Nr ST: D.05.03.05.12 zał.5 zjazdy 656 zał.6 droga Nr 2616B i 2095B 16748	m2	656
			m2	16.748
		razem	m2	17.404
		4.2.2. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
54	KNNR 6 0310/0503	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1 wg WT-2 z 2014 r. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D.05.03.05.26. zał.5 zjazdy 638 zał.6 droga Nr 2616B i 2095B 16390	m2	638
			m2	16.390
		razem	m2	17.028
		5. D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		5.1. D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
		5.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		
55	KNNR 1 0509/02	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Nr ST: D.06.01.01.42 zał.5 63	m2	63
		razem	m2	63
		5.1.2. D.06.01.01.44 UMOCNIE NIE SKARP GEOKRATĄ Z WYPEŁNIENIEM HUMUSEM		
56	KNNR 9-11 0402/02	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10cm Nr ST: D.06.01.01.44 zał.5 720	m2	720
		razem	m2	720
		5.2. D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		
		5.2.1. D.06.02.01.11 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ŚR. 40 CM		
57	KNNR 6 0112/01	Ławy pod przepusty z kruszyw naturalnych grubości 20cm Nr ST: D.06.02.01.11 zał.5 669*0,70 ława pod ścianki oporowe 160*0,5	m2	468,3
			m2	80
		razem	m2	548,3
58	KNNR 6 0112/03	Ławy pod przepusty z kruszyw naturalnych grubości 30cm Nr ST: D.06.02.01.11 zał.5 14*1,4	m2	19,6
		razem	m2	19,6
59	KNNR 4 1308/06	Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 400mm Nr ST: D.06.02.01.11 zał.5 669	m	669
		razem	m	669
60	KNNR 4 1308/08	Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 800mm Nr ST: D.06.02.01.11 zał.5 14	m	14
		razem	m	14
61	Kalkulacja własna	Obudowy wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami. Betonowe ścianki oporowe z betonu C25/30 Nr ST: D.06.02.01.11 zał.5 160	szt.	160
		razem	szt.	160
		6. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		6.1. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE		
		6.1.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH		
62	KNNR 6 0702/0101	Słupki z rur stalowych # 70 mm Nr ST: D.07.02.01.41 wg PSOR 10	szt	10

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworkowice w lok.: 1+000,00 - 2+980,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	10
		6.1.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW		
63	KNNR 6 0702/05	Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Nr ST: D.07.02.01.44. wg PSOR 11	szt	11
		razem	szt	11
		6.2. D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE		
		6.2.1. D.07.05.01.10 BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE		
64	KNNR 6 0703/01	Stalowe bariery ochronne stalowe A, H1, W4. Nr ST: D.07.05.01.10 zał.5 68*2	m	136
		razem	m	136