PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- skala 1:500 -

Budowa i rozbiórka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV, komunalnych i oświetleniowych w m. Kulesze Kościelne ul. Główna, Mazowiecka i Łąkowa. Kulesze Kościelne ul. Główna, Mazowiecka i Łąkowa działka nr 125/1, 43, 107/1, 125/2, 101/1, 101/3

- *LINIA OŚWIETLENIOWA nN-0,23kV* -

ODCINEK A

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Ark. 1/1
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr Rob. Wyk.: 58 / 2016 Nr ew. zgł.: GN.6642.97.2016
OBIEKT		KULESZE KOŚCIELNE
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	201306_2
	nazwa	KULESZE KOŚCIELNE
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0013
	nazwa	KULESZE KOŚCIELNE
Powiat		wysokomazowiecki
Województwo		podlaskie
SKALA MAPY		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 (8)
	wysokościowych	KRONSZTADT 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		– – – – –
Data opracowania mapy		Ark. mapy zasadniczej:
22.02.2016 r.		8.191.08.13.3; 18.1

M-GEO Biuro Geodezji
Tadeusz Milewski tel. 602158659
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Armii Krajowej 8/4, NIP 7221158039

.....
pieczątka
NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy
data i podpis osoby reprezentującej
WYKONAWCĘ

Kierujący pracami
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Zbigniew Milewski
Zaśw. Nr 15449 Min. Gosp. Prz. i Bud.

.....
pieczątka
Imię i nazwisko nr uprawnień
oraz data i podpis geodety uprawnionego,
który opracował mapę

Szkic orientacji



W granicach opracowania znajdują się punkty osnowy W klasy o numerach: 2168–1091, 2168–1092.
Służebności gruntowych brak.

Niejszy dokument został
prac geodezyjnych
ch rezultaty zawiera operat
idowej materiałów
czytniego i kartograficznego
państwowego zasobu

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2013.2016.327
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2016-03-25
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Teresa Danuta Łapińska

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

LEGENDA:

- ist. słup linii nN do demontażu
- ist. linia Al nN-0,4kV do demontażu
- ist. linia napowietrzna Al
- proj. słup wirowany typu E
- proj. kabel YAKXs
- proj. rura osłon. SRS
- A - proj. oprawa ośw. LED 144W na wysięgniku WL-2 500x2500
- B - proj. oprawa ośw. LED 65W na wysięgniku WL-2 500x1500



PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie projekt przebudowy urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia w ramach usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych (warunki RE3/RM3/TS/63391(12/2016) z przebudową skrzyżowania drog powiatowych nr 2012B i 2052B w miejscowości Kulesze Kościelne na następujących warunkach:

1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych.
2) Przebudowywane linie napowietrzne nN wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót, pracownicy wykonujący prace winni posiadać uprawnienie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, warunki i możliwość wyłączenia uzgodnić w tut. Rejonie Energetycznym na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.
3) Roboty ziemne w odległości 1,5m od słupów linii energetycznej wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem wykopów przed osunięciem się ziemi. Podczas zasypywania wykopu ziemię zagęszczać warstwami w celu zachowania stabilności mechanicznej stanowisk słupowych i tras linii kablowych.
4) Prace ulegające zakryciu (kabel w wykopie, ustojowanie słupów) podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika Rejonu Energetycznego.
5) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia nas ych urządzeń ponieste Inwestor inwestycji podstawowej.

Bielsk Podlaski, dn. 17.08.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
Tomasz Średnicki
17-100 Bielsk Podlaski ul. Elektryczna 11
tel. (85) 676 63 00, fax (85) 676 63 09

DAMEX	"DAMEX" Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Bielostocka 2 tel. kom. 602-503-828 e-mail: damexdw@o2.pl, www.damex-instalacje.pl			
Nazwa: Budowa i rozbiórka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV, komunalnych i oświetleniowych w m. Kulesze Kościelne ul. Główna, Mazowiecka i Łąkowa				
Obiekt: LINIA OŚWIETLENIOWA NN-0,23KV				
Adres: Kulesze Kościelne ul. Główna, Mazowiecka i Łąkowa działka nr 125/1, 43, 107/1, 125/2, 101/1, 101/3				
Nazwa rys.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Branża: ELEKTRYCZNA		Skala: 1:500	Rys. nr. 1	Data: 01.2017
Projektant:	mgr inż. Piotr Putko POŚWIADCZENIE			